

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparație rigolă în zona intersecției DJ 101 R cu str.Tălii, oraș Breaza"

Având în vedere expunerea de motive nr.10510/20.07.2015, formulată de Primarul orașului Breaza, dl.Costin-Răzvan Bălășescu;

Ținând seama de:

- raportul de specialitate nr.10511/20.07.2015, întocmit de dl.Savu Constantin, reprezentantul Compartimentului API;
- raportul Comisiei pentru prognoză...buget finanțe, administrarea domeniului public și privat comerț și servicii din cadrul Consiliului Local al orașului Breaza
- avizul nr.10512/20.07.2015 al secretarului orașului Breaza;

În conformitate cu prevederile:

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.(4) lit. „d” raportat la alin (2) lit. „b” și art.115 alin.(1), lit.”b” coroborat cu art.45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

Consiliul Local al orașului Breaza adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. (1) Aprobă indicatorii tehnici aferenți obiectivului „Reparație rigolă în zona intersecției DJ 101 R cu str.Tălii, oraș Breaza”, după cum urmează:

Indicatori	U.M.	Cantitate
Secțiune tip 1	MI	16 m
Secțiune tip 2	MI	17 m
Secțiune tip 3	MI	38 m

(2) Aprobă indicatorii economici aferenți investiției „Reparație rigolă în zona intersecției DJ 101 R cu str.Tălii, oraș Breaza”, conform Devizului general din proiectul elaborat de SC Consdata Proiect SRL, Anexa 1 la prezenta.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Serviciului Administrație Publică Locală: Prefecturii Prahova, Compartimentul API pentru a o duce la îndeplinire.


Președinte de ședință,
Consilier local,
Pârlog Mihail- George



Contrasemnează,
Secretar oraș,
Moldoveanu Elena

Breaza, 30 iulie 2015
Nr.104

OBIECTIV: Reparatie rigola zona intersectie DJ 101R cu str.
Talii (aproximativ 80 m)
OBIECTUL: Rigola
Beneficiar: Orasul Breaza
Proiectant: SC CONSDATA PROIECT SRL
Executant:




DEVIZIUL OBIECTULUI

Rigola

In mii lei/mii euro la cursul 4.4407 lei/euro din data de 6/2/2015

Nr. crt.	Denumire	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
I. Lucrari de constructii si instalatii						
4.1.1	[0003.1.4] Rigola	14.00	3.15	3.36	17.36	3.91
	TOTAL I.:	14.00	3.15	3.36	17.36	3.91
II. Montaj						
	TOTAL II.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Procurare						
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		14.00	3.15	3.36	17.36	3.91



OBIECTIV: Reparatie rigola zona intersectie DJ 101R cu str.
Talii (aproximativ 80 m)
OBIECTUL: Rigola
STADIUL FIZIC: Rigola
Beneficiar: Orasul Breaza
Proiectant: SC CONSDATA PROIECT SRL
Executant:



F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA19B1	mc	38.00	22.20	843.60
	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in : teren mijlociu				
			material:	0.00	0.00
			manopera:	22.20	843.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore	84.36		
2	TRI1AA01C2	tona	68.00	3.50	238.00
	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2				
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.50	238.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore	23.80		
3	TRA01A05P	tona	68.00	1.60	108.81
	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km				
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.60	108.80
	manopera	ore	0.00		
4	DA06A2	mc	13.00	48.89	635.54
	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;				
			material:	27.76	360.92
			manopera:	11.60	150.80
			utilaj:	9.53	123.83
			transport:	0.00	0.00
	greutate materiale	tone	26.02		
	manopera	ore	15.08		
5	TRI1AA01C2	tona	23.00	3.50	80.50
	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2				
			material:	0.00	0.00
			manopera:	3.50	80.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
	manopera	ore	8.05		
6	TRA01A25	tona	23.00	15.00	345.00
	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.				
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	15.00	345.00
7	TRA05A05	tona	3.00	1.60	4.80
	Transport rutier materiale, semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)p e dist.de 5				
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	1.60	4.80

STADIUL FIZIC: Rigola

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
8	CA01L1	Turnarea betonului simplu în constructii edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	21.98	38.04	836.12	
				material:	0.10	2.20	
				manopera:	37.70	828.65	
				utilaj:	0.24	5.28	
				transport:	0.00	0.00	
	greutate materiale	tone	60.91				
	manopera	ore	82.86				
8.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	22.16	250.00	5,538.96	
9	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=25 km	tona	56.00	18.00	1,008.00	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	18.00	1,008.00	
10	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	134.50	13.89	1,868.19	
				material:	2.19	294.54	
				manopera:	11.70	1,573.65	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
	greutate materiale	tone	0.38				
	manopera	ore	157.37				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			6,196.61	3,715.20	129.10	1,466.60	11,507.52
Alte cheltuieli directe:							
	CAS	15.800 %	0.00	587.00	0.00	0.00	587.00
	Somaj	0.500 %	0.00	18.58	0.00	0.00	18.58
	Sanatate	5.200 %	0.00	193.19	0.00	0.00	193.19
	Fond de garantare	1.100 %	0.00	40.87	0.00	0.00	40.87
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:			6,196.61	4,554.84	129.10	1,466.60	12,347.15
	Cheltuieli indirecte	8.000 %	495.73	364.39	10.33	117.33	987.77
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:			6,692.34	4,919.23	139.43	1,583.93	13,334.93
	Profit	5.000 %	334.62	245.96	6.97	79.20	666.75
Total Inclusiv Profit:			7,026.96	5,165.19	146.40	1,663.12	14,001.67
TOTAL GENERAL (fara TVA):							14,001.67
TVA:					24.00 %		3,360.40
TOTAL GENERAL:							17,362.07

1 euro = 4.4407 lei, curs la data de 6/2/2015

