

OBIECTIV: Instalatie electrica Scoala si Gradinita Breaza
OBIECTUL: Instalatie electrica Gradinita Castelul Fermecat Breaza
STADIUL FIZIC: Instalatie electrica Gradinita Castelul Fermecat Breaza
Beneficiar: _____
Proiectant: _____
Executant: _____



dimensiuni h 50 x L 250
sau raport de 1:5
format recomandat
.jpg, bmp

Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

Deviz oferta

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	CUP* lei/punct	Total CUP* Valoare articol
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Instalatie electrica Gradinita Castelul Fermecat Breaza						
STADIUL FIZIC: Instalatie electrica Gradinita Castelul Fermecat Breaza						
	RPEA04A#	Mont.aparenta pe dibluri,console sau ferme met.a tev.de prot.din tv.pvc neplastifiat tip u cu d<63mm	m	768.00		
	11414251	Canal cablu PVC 16X16	m	540.00		
	11414256	Canal cablu PVC 40X25	m	148.00		
	20016121	TUB I.P.E. PVC D=32 MM	M	80.00		
	EA16C#	Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi de instalatie in mediu...normal tip nbu-pg16; nbu pg21	buc	200.00		
	17000820240	Doza de derivatie aparent 80x80	buc	200.00		
	RPEB01A#	Mont.conduct.mascati,din al /cu,in tuburi,elem.de prot,mont.ingropat,sect.<16 mmp	m	4,400.00		
	4826880	Conductor fy 1x 1,5 s 6865	m	2,500.00		
	4826892	Conductor fy 1x 2,5 s 6865	m	1,900.00		
	EC02B1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita, direct pe zid, cablul având conducte cu sectiunea...16 sau 25 mmp, pe dibluri de lemn	m	1,252.00		
	17000559543	Cablu cyyf (3x1,5)	m	200.00		
	17000559545	Cablu cyyf (3x2,5)	m	200.00		
	17000795486	Cablu cupru rigid cu izolatie si manta de pvc verde, ignifug, cyyf 4x10mmp	m	50.00		
	17000732868	Cablu energie cupru CYyf 4 X 16	m	30.00		
	17000841280	Intinzator de cablu	buc	1.00		
	ED01A#	Aparat de comutare, semnalizare pana la 25 a montat ingropat...exclusiv doza de aparat	buc	99.00		
	11621092	Comutator PT	buc	23.00		
	11621162	Priza PT dubla cu CP	buc	36.00		

STADIUL FIZIC: Instalatie electrica Gradinita Castelul Fermecat Breaza

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Instalatie electrica Gradinita Castelul Fermecat Breaza						
STADIUL FIZIC: Instalatie electrica Gradinita Castelul Fermecat Breaza						
11621089	Intrerupator PT	buc	25.00			
5536171	Priza bipol.capac aminopl 250 V 10a montaj PT	buc	4.00			
5500718	Intrerupator cap scara	buc	11.00			
EE07XA	Corp de iluminat cu lampi tubulare fluorescente detip normal,mont tavan sau pereti pe console exist.	buc	53.00			
1700065653 5	Corp de iluminat fluorescent pt. montaj incastrat FIDA 2X36w IP65	buc	5.00			
1700065647 3	Corp de iluminat fluorescent pt. montaj incastrat FIDA 1X18W IP65	buc	12.00			
1700065651 9	Corp de iluminat fluorescent pt. montaj incastrat FIDA 2x18w IP65	buc	25.00			
1700055414 5	Corp iluminat EXIT	buc	11.00			
EE08XA	Accesorii pentru corpuri de iluminat fluorescente lampa fluorescenta	buc	78.00			
1700072943 4	Tub neon 18w	buc	66.00			
1700072943 8	Tub neon 36w	buc	12.00			
EF02B#	Tablou electric formateriale panou, dulap, celula sau pupitru gata echipat avand greutatea...de 151-300 kg	buc	5.00			
5537989	tablou el TAP	buc	1.00			
5537990	tablou el TAE	buc	1.00			
5537991	tablou el TBP	buc	1.00			
5537992	tablou el TBE	buc	1.00			
5537994	tablou electric general TEG	buc	1.00			
W2J04A#	Verificarea si încercarea tablourilor...firidelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	5.00			
EH07XA	Proba de 72 de ore pentru total ansamblu instalatie	buc	1.00			
RPEG09A#	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate,cu conductor el.avind l < 0,5 m	buc	250.00			
TRA01A35	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 35 km.	tona	15.00			
W1MN14A#	Electrod din teava de otel zincata pentru priza de legare la pamânt ...teren normal	m	9.00			
7319522	Electrod teava zincata 57x4	m	9.00			
EG08A1	Conducta de legare la pamânt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din...banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren usor sau mijlociu	m	20.00			

STADIUL FIZIC: Instalatie electrica Gradinita Castelul Fermecat Breaza

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
OBIECTUL: Instalatie electrica Gradinita Castelul Fermecat Breaza						
STADIUL FIZIC: Instalatie electrica Gradinita Castelul Fermecat Breaza						
3701413	Banda otel 40x4 zn	kg	24.00			
RpEH03A%	Piesa de separatie, piesa pentru racordarea instalatiei de paratrasnet sau cea de protectie prin legarea la pamant sau la diversele parti metalice ale constructiei...piesa de separatie	buc	1.00			
7309965	Piesa de separatie zincata pentru priza de pamant zincata cu 4 gauri (12,5 mm)	buc	1.00			
Total compensatie unitara in puncte						
Valoare totala LEI						

*) Compensatie unitara in puncte

1 euro = 4.45 lei, curs la data de 21/10/2015

Executant,

Director General,